

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

« » 2019

УТВЕРЖДАЮ:



« » 2019 год

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 6

Создание и обустройство комплексной (футбол, волейбол, бадминтон) спортивной площадки в д. Бурга, ул.8 Марта Маловишерского муниципального района, Новгородской области

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 644700 руб.

Средства на оплату труда 58601 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел-ч	
					Всего оплаты труда	Эксп.ма ш в т.ч. оплаты труда	Мате- риалы	Всего оплата труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
Благоустройство территории по периметру											
I	ТЕР 01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	7.95	24.75 0	24.75 6.42	0	196.76 0	196.76 51.04	0	0

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел-ч	
					Всего оплаты труда	Эксп. ма ш в т.ч. оплаты труда	Мате- риалы	Всего оплата труда	Эксп. маш. в т.ч. оплаты труда	на едизм.	всего
2	ТЕР 01-02- 119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли	озера 100 м2	50	57.55 57.55	0 0	0	2877.5 2877.5	0 0	4.43	221.5
3	ТЕРр 69-09- 01	Очистка территории от мусора	100 т мусора	0.072	2368.24 2368.24	0 0	0	170.51 170.51	0 0	214.32	15.43
4	5099900	Строительный мусор	т	7.2	0	0	0	0	0		
4	ТСЦгг 01- 01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 16.46+37.04	1 т груза	7.2	53.5 16.46	37.04 0	0	385.2 118.51	266.69 0	0.58	4.16
5	ТСЦгг 03- 21-04-020	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 20 км	1 т груза	7.2	39.05 0	39.05 0	0	281.16 0	281.16 0	0	0
6	ТЕР 01-01- 048-01	Разработка продольных водоотводных и нагорных канал, группа грунтов 1 10471.63+1659.76	1000 м3 грунта	0.0975	12131.39 10471.63	1659.76 269.54	0	1182.81 1020.98	161.83 26.28	806.13	78.6
7	ТЕР 01-01- 013-08	Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, группа грунтов 2 135.55+3910.85+5.4	1000 м3 грунта	0.10125	4051.8 135.55	3910.85 650.55	5.4	410.24 13.72	395.97 65.87	11.41	1.16
8	ТЕР 01-01- 004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 152.78+4318.27	1000 м3 грунта	0.0105	4471.05 152.78	4318.27 992.46	0	47 1.6	45.34 10.42	12.86	0.14
9	ТЕР 30-07- 010-01	Устройство гравийно- песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 23.7+79.54+143.51	1 м3 подгот овки	1.4	246.75 23.7	79.54 12.86	143.51	345.45 33.18	111.36 18	1.84	2.58
10	ТССЦ 4080200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.708	111.25 0	0 0	111.25	190.02 0	0 0	0	0
11	ТЕР 30-07- 002-01	Укладка звеньев одночковых водопропускных железобетонных круглых	1 м3 желез обетон	0.74	1057.85 182.7	575.56 97.12	299.59	782.81 135.2	425.91 71.87	13.22	9.78

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Мате- риалы	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел-ч	
					Всего оплаты труда	Эксп.ма- ш в т.ч. оплаты труда	риалы		Всего оплата труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	на еднн.	всего
		труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 182.7+575.56+299.59	м3	0.74	0	0	0	0	0			
12	ТССЦ 4031312	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм	м	5	365.09 0	0 0	365.09	1825.45 0	0 0	1825.45	0	0
13	ТЕР 01-01- 033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0056	577.79 0	577.79 149.81	0	3.24 0	3.24 0.84	0	0	0
14	ТССЦ 4080122	Песок природный для строительных работ средний к=1,1	м3	6.16	64.42 0	0 0	64.42	396.83 0	0 0	396.83	0	0
15	ТЕР 01-02- 005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплот- ненног о грунта	0.0616	481.09 162.76	318.33 44.54	0	29.64 10.03	19.61 2.74	0	12.53	0.77
16	ТЕР 01-01- 019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.2	5153.48 0	5153.48 800.36	0	1030.7 0	1030.7 160.07	0	0	0
17	ТЕР 27-04- 001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 191.94+2218.57+15.85	100 м3 матер иала основа ния (в плотн ом теле)	2	2426.36 191.94	2218.57 258.58	15.85	4852.72 383.88	4437.14 517.16	31.7	15.72	31.44
	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	220	64.42		64.42	14172.4		14172.4		
18	ТЕР 01-01- 004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»	1000 м3	0.0105	4471.05 152.78	4318.27 992.46	0	47 1.6	45.34 10.42	0	12.86	0.14

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел-ч			
					Всего оплаты труда	Эксп.ма ш в т.ч. оплаты труда	Мате- риалы	Всего оплата труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Материалы	на еднн.	всего			
													111.25	0	190.02
19	ТЕР 30-07-010-01	или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 152.78+4318.27	грунта												
		Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 23.7+79.54+143.51	1 м3 подгот овки	1.4	246.75 23.7	79.54 12.86	143.51	345.45 33.18	111.36 18	200.91		1.84			2.58
20	ТССЦ 4080200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.708	111.25 0	0 0	111.25	190.02 0	0 0	190.02		0			0
21	ТЕР 30-07-002-01	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, звеньев отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 182.7+575.56+299.59	1 м3 желез обетон	0.74	1057.85 182.7	575.56 97.12	299.59	782.81 135.2	425.91 71.87	221.7		13.22			9.78
4039022		Конструкции сборные железобетонные	м3	0.74	0		0	0		0					
22	ТССЦ 4031312	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм	м	5	365.09 0	0 0	365.09	1825.45 0	0 0	1825.45		0			0
23	ТЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0056	577.79 0	577.79 149.81	0	3.24 0	3.24 0.84	0		0			0
24	ТССЦ 4080122	Песок природный для строительных работ средний к=1,1	м3	6.16	64.42 0	0 0	64.42	396.83 0	0 0	396.83		0			0
25	ТЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 162.76+318.33	100 м3 уплот ненног о грунта	0.0616	481.09 162.76	318.33 44.54	0	29.64 10.03	19.61 2.74	0		12.53			0.77
26	https://www.imperia-sadovoda.ru	Семена газонной травы "Эконом футбольный ковер" 10кг (ГазонCity)	шт	35	2960.83 0	0 0	2960.83	103629.05 0	0 0	103629.05		0			0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)								136430 4945.12	7981.17 1028.16	123503.52					378.83

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел-ч		
					Всего оплаты труда	Эксп.ма ш в т.ч. оплаты труда	Мате- риалы	Всего оплата труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Материалы	на еднн.	всего
Индексация в текущие цены												
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1,6-8,13,15-16,18,23,25 (ТЕР 01) - 95% (от 15809.33); 2 (ТЕР 01) - 80% (от 32745.95); 3 (ТЕРр 69) - 78% (от 1940.4); 9,11,19,21 (ТЕР 30) - 110% (от 5877.78); 17 (ТЕР 27) - 142% (от 10253.83))												
ИТОГО с накладными расходами												
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1,6-8,13,15-16,18,23,25 (ТЕР 01) - 45% (50%*0.9) (от 15809.33); 2 (ТЕР 01) - 40.5% (45%*0.9) (от 32745.95); 3 (ТЕРр 69) - 50% (от 1940.4); 9,11,19,21 (ТЕР 30) - 72% (80%*0.9) (от 5877.78); 17 (ТЕР 27) - 85.5% (95%*0.9) (от 10253.83))												
ИТОГО со сметной прибылью												
устройство перегород (отсыпка) 3 шт.												
27	ТЕР 01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0096	5153.48 0	5153.48 800.36	0	49.47 0	49.47 7.68	0	0	0
28	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 191.94+2218.57+15.85	100 м3 матер иала основа ния (в плотн ом теле)	0.08	2426.36 191.94	2218.57 258.58	15.85	194 15.36	177.49 20.69	1.27	15.72	1.26
4080122		Песок природный для строительных работ средний	м3	8.8	64.42		64.42	566.9		566.9		
29	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 298.02+3426.54+22.19	100 м3 матер иала основа ния (в плотн ом теле)	0.048	3746.75 298.02	3426.54 405.82	22.19	179.84 14.3	164.47 19.48	1.07	24.19	1.16
4080020		Щебень из природного камня для егройтельных работ	м3	6.048	135.05		135.05	816.78		816.78		

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел-ч		
					Всего	Эксп. ма ш	Мате- риалы	Всего	Эксп. маш, в т.ч. оплаты труда	Материалы	на един.	всего
		(от 6358.69)										
		И Т О Г О со сметной прибылью						112354	36558	67212		
		И Т О Г О (прямые затраты) по смете						8584	14863			
								158187	11778.62	141203.17		400.11
								5205.11	1500.48			
		Индексация в текущие цены						421223	89580	273042		
		Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов						58601	17075			
								75034	21266			
		И Т О Г О с накладными расходами						53768	21266			
								496257	110846	273042		
		Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов						112369	38342			
								40993	12319			
		И Т О Г О со сметной прибылью						28674	12319			
								537250	123165	273042		
		Налог на добавленную стоимость 20%						141043	50660			
								107450				
								644700				

ИТОГО

Составил: Филатова Вера Валерьевна
Тел. 8 816 60 33 765

Проверил