

демонтаж ограждения - 18.192

2019 год

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 3/6

Демонтаж ограждения и планировка участка

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 18192 руб.

Средства на оплату труда 4121 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

N/N п/п	Инфр. N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел-ч	
					Всего	Эксп. ма- ш	Мате- риалы	Всего	Эксп. маш, в т.ч. оплата труда	Материалы	на ед.	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	оплата труда				
1	ТЕР 07-01- 054-11 прим	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м 2242,76*0,8+28 69,74*0,8+915,04	100 м оград ы	0,1	5005,04 1794,21	2295,79 360,8	915,04	501 179	230 36	92	123,824	12,38
	2019401	Панели металлические сетчатые	м2	14,3	0		0	0		0		
	4039120	Столбы бетонные	шт.	3,33	0		0	0		0		
2	ТЕР 47-01- 001-02	Планировка участка вручную	100 м2	1,508	121,18 121,18	0 0	0	183 183	0 0	0	10,2	15,38
ИТОГО (прямые затраты) по смете					683	230	91,5	362	36	27,76		

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел-ч		
					Всего	Эксп. маш ш	Материалы	Всего	Эксп. маш, в т.ч. оплаты труда	Материалы	на ед.	всего	
Индексация в текущие цены													
по позиции 1:													
		Зарплата: 179.42*11.38						6217	2004	92			
		Эксплуатация машин: 229.58*8.73						4121	411				
		в т.ч. зарплата: 36.08*11.38											
		Материалы: 91.5											
		ИТОГО: 4137.54											
по позиции 2:													
		Зарплата: 182.74*11.38											
		ИТОГО: 2079.57											
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов													
		(по позициям 1 (ТЕР 07) - 130% (от 2452.4); 2 (ТЕР 47) - 115% (от 2079.58))						5580	534				
								5046	534				
ИТОГО с накладными расходами													
								11797	2538	92			
								9167	944				
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов													
		(по позициям 1 (ТЕР 07) - 72.25% (85%*0.85) (от 2452.4); 2 (ТЕР 47) - 76.5% (90%*0.85) (от 2079.58))						3363	297				
								3066	297				
ИТОГО со сметной прибылью													
								15160	2835	92			
								12233	1241				
Налог на добавленную стоимость 20%								3032					
ИТОГО								18192					

Составил

Проверил